

附件：

中国电力工程顾问集团新能源有限公司

新能源项目（场站）QHSE 违章清单

一、安全管理

序号	违章类别	问题（隐患）及违章描述	违章等级	处罚标准
一	基础管理			
1		领导班子分工未明确安全生产“党政同责、一岗双责”要求，未构建“主要负责人主管、分管负责人协管、其他负责人共管”的大安全领导体制。	I 级违章	1000
2		未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员；施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。	I 级违章	1000
3		施工、监理、勘察设计单位项目主要负责人超过 30 日不在岗或未实质开展工作。	I 级违章	1000
4		工程项目未对劳动密集作业场所采取有针对性的限定人数或空间物理隔离等措施，未对超过 9 人以上的作业面制定专项安全风险控制措施，并进行重点监控。	I 级违章	1000
5		工程项目开工前未按照规定要求编写《工程项目安全策划书》。	I 级违章	1000
6		重大活动期间、节假日、周末、夜间等重要时段及现场出现险情、发现重大隐患时未实施项目领导带班，项目领导带班未履行职责。	I 级违章	1000
7		爆破、吊装、有限空间等危险作业未按规定履行施工作业许可审批手续或无人监护。	I 级违章	1000
8		未落实事故隐患内部报告奖励制度，未明确隐患报告范围、报告途径、奖励标准等。	I 级违章	1000
9		未明确特殊作业、特种作业、特种设备“三特”归口管理部门，未建立健全“三特”安全管理制度，未配备施工用电、脚手架、特种设备等自有工程技术人员。	I 级违章	1000
10		项目部未制定网格区域责任人的职责和工作标准；项目部各层级网格区域负责人员未履行安全管理责任，安全监督人员未履行监督责任。	I 级违章	1000
二	发包与承包管理			
11		违规使用国家、地方和行业主管部门、股份公司或本单位发布	I 级违章	1000

		“黑名单”中的承（分）包单位，未将承（分）包单位纳入工程项目安全管理体系。		
12		建设单位将工程发包给个人或发包给不具有相应资质的单位； 建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位。	I 级 违章	1000
13		承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工；承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工。	I 级 违章	1000
14		施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明。	I 级 违章	1000
15		承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工。	I 级 违章	1000
16		两个以上的单位组成联合体承包工程，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方不进行施工也未对施工活动进行组织管理的，并且向联合体其他方收取管理费或者其他类似费用。	I 级 违章	1000
17		没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程； 有资质的施工单位相互借用资质承揽工程，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用。	I 级 违章	1000
18		承包单位将其承包的工程分包给个人； 施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位； 施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位。	I 级 违章	1000
19		专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包；专业作业承包人将其承包的劳务再分包；专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用。	I 级 违章	1000
三	危大工程安全管理			
20		危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。	I 级 违章	1000
21		专项施工方案未由施工单位技术负责人审核签字和加盖单位公章，总监理工程师未审查签字，未加盖执业印章开始实施；专业分包单位编制的危大工程专项施工方案未由施工总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。	I 级 违章	1000
22		未按批准的专项施工方案组织实施。	I 级	1000

			违章	
23		专项方案实施前未向管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底，交底双方未签字确认。	I 级违章	1000
24		未对危大工程施工作业人员进行登记；未安排专职安全生产管理人员对危大工程实施情况进行现场监督；未组织相关人员按规定对危大工程进行验收并签字确认。	I 级违章	1000
四	脚手架搭拆			
25		达到或超过一定规模的作业脚手架和支撑脚手架的立杆基础承载力不符合专项施工方案的要求，且已有明显沉降。	I 级违章	1000
26		脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求，未设置连墙件或连墙件整层缺失，附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。	I 级违章	1000
27		附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏。	I 级违章	1000
28		附着式升降脚手架使用过程中架体悬臂高度大于架体高度的 2/5 或大于 6 米；支撑材料的扣件式钢管质量不符合标准要求；混凝土浇筑过程中集中堆载，支撑失稳。	I 级违章	1000
五	模板工程			
29		翻模、爬（滑）模系统，爬升或顶推液压系统及压力表未经标定；顶升系统顶升不同步；移动模架抗倾覆稳定系数小于 1.5；移动模架支撑系统未按照设计或方案施工，承载力不足。	I 级违章	1000
30		移动模架拼装完毕后未进行验收，首孔梁浇筑前及每次重新拼装后未按照实际要求进行预压或预压不合格即使用；高大模板安装施工未按设计要求设置纵、横、斜支撑和水平拉杆。	I 级违章	1000
31		模板支架承受的施工荷载超过设计值，地基基础承载力和变形不满足设计要求；模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求，拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。	I 级违章	1000
六	深基坑及高边坡施工			
32		因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等，未采取专项防护措施；基坑土方超挖且未采取有效措施、深基坑施工未进行第三方监测。	I 级违章	1000
33		桩间土流失孔洞深度超过桩径，未及时处理；支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值。	I 级违章	1000
34		基坑侧壁出现大量漏水、流土，未及时处理，基坑底部出现管涌，未及时处理；深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施。	I 级违章	1000

35		断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡，未按设计要求及时采取支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工。	I 级 违章	1000
七	施工用电			
36		施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用 TN-S 接零保护系统。	I 级 违章	1000
37		发电机组电源未与其他电源互相闭锁，并列运行；外线路的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施。	I 级 违章	1000
38		特殊作业环境（隧道、人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压。	I 级 违章	1000
八	输电线路施工			
39		人工挖孔桩基础施工时，作业人员乘用提土工具上下；坑内作业超过 2 人；杆塔组立施工时，使用不匹配的地脚螺栓与螺帽，组塔前未将所有地脚螺栓佩带上螺帽。	I 级 违章	1000
40		架线作业前，未对放线段塔脚板地脚螺栓与螺帽的匹配检查、对塔脚板地脚螺栓双螺帽未进行紧固、未对铁塔螺栓进行复检紧固，未对拉线和地锚进行检查。	I 级 违章	1000
41		构件起吊和就位过程中，调整抱杆拉线；座地抱杆高度超过其设计独立起升高度时，未安装附着件；跨越架的拉线、地锚未经过计算校核，跨越架未经验收合格投入使用。	I 级 违章	1000
九	特种设备 及起重吊 装			
42		安全附件（起升高度限制器、运行行程限位器、缓冲器及端部止挡、锚固装置、抗风防滑装置、联锁保护装置等）失效。	I 级 违章	1000
43		塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记；塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。	I 级 违章	1000
44		施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求。	I 级 违章	1000
45		起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查；建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。	I 级 违章	1000
46		施工升降机防坠安全器超过定期检验有效期，标准节连接螺栓缺失或失效；未按照该塔吊使用说明书拆卸标准节。	I 级 违章	1000
47		起重机械未按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格后投入使用；施工升降机标准节加节与附着后未按规定进行自检、未进行验收违规使用。	I 级 违章	1000

48		起重机械未配备荷载、变幅等指示装置和荷载、力矩、高度、行程等限位、限制及连锁装置；同一作业区多台起重设备运行无防碰撞方案或未按方案实施。	I 级 违章	1000
+	民用 爆破 物品 的生 产、 销 售、 运 输 及 储 存			
49		超过许可数量和品种、超过规定作业时间、超过规定储存量、超过定员人数组织生产经营；未经设计擅自改变危险性建（构）筑物用途从事危险性作业。	I 级 违章	1000
50		使用明令禁止或淘汰设备、工艺；民爆专用设备未经安全性论证擅自更改、改变用途；新研制的民爆专用设备未履行规定程序即投入生产使用。	I 级 违章	1000
51		危险性建（构）筑物内部距离或外部距离不能满足 GB50089 规定；利用现场混装炸药地面站设备设施生产包装型工业炸药。	I 级 违章	1000
52		生产区、总库区和危险品建筑物未经具有专业甲级（民爆器材工程、防化）或综合甲级设计资质单位设计；新改扩建项目未经主管部门组织设计安全审查（或设计评审）、未经试生产运行或经过验收即投入正式生产。	I 级 违章	1000
53		未履行规定程序要求擅自销爆拆除民爆生产线、设备设施的，或报废半年后仍未实施销爆处理。	I 级 违章	1000
十一	有 限 空 间 作 业			
54		施工现场负责人擅自改变作业票工作内容，擅自进入非作业区域。	I 级 违章	1000
55		未做到“先通风、后检测、再作业”或通风不足、检测不合格作业，有限空间作业时现场未专人监护工作。	I 级 违章	1000
十二	生 活 营 地 与 消 防 管 理			
56		施工工厂区、施工（建设）管理及生活区、危险化学品仓库布置在洪水、雪崩、滑坡、泥石流、塌方及危石等危险区域；生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。	I 级 违章	1000

57		宿舍、办公用房、厨房操作间、易燃易爆危险品库等消防重点部位安全距离不符合要求且未采取有效防护措施，建筑构件的燃烧性能等级未达到 A 级。	I 级 违章	1000
58		生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。	I 级 违章	1000
59		易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。	I 级 违章	1000
60		人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。	I 级 违章	1000
十三	其他			
61		上级有关重点安全生产工作要求未贯彻落实。	I 级 违章	1000
62		按照各行业重大事故隐患判定标准判定的重大事故隐患；其他严重违反安全生产法律法规、规章、政策文件和强制性标准或可能导致群死群伤或造成重大经济损失或造成严重社会影响的隐患。	I 级 违章	1000
十四	人员 与职 责			
63		未建立健全全员安全生产责任制，未履行岗位安全生产职责。	II 级 违章	500
64		安全生产责任书签订不规范，内容无针对性。	II 级 违章	500
十五	制度 化管 理			
65		未依据国家有关安全生产的法律法规、标准规范及有关要求，制定适合本项目的安全管理规章制度。	II 级 违章	500
66		未建立、健全承（分）包单位、作业人员及安全准入标准；未建立安全准入门账。	II 级 违章	500
67		未编制《安全技术交底计划》；未按照《安全技术交底计划》实施。	II 级 违章	500
68		未制定《安全验收计划》；未对照《安全验收计划》开展监督检查。	II 级 违章	500
69		未制定《安全旁站监督工作计划》；安全旁站监督人员未填写《安全旁站监督记录》。	II 级 违章	500
70		未编制《领导带班工作计划》；未保存交接班记录。	II 级 违章	500
十六	资源 配置			
71		未规范安全生产费用提取和使用管理，未加强安全生产费用提取和使用审计，未保证安全生产投入到位。	II 级 违章	500

72		承（分）包工程结算和安全生产费用结算未经安全监管部门审核确认。	Ⅱ级 违章	500
73		未对安全生产费用使用情况进行统计、汇总、分析，并建立安全生产费用使用管理台账。	Ⅱ级 违章	500
74		未督促承（分）包单位落实人员、物资、设备等资源配备。	Ⅱ级 违章	500
十七	教育 培训			
75		未按规定组织新入场人员、转岗或重新上岗人员开展安全教育培训；安全教育培训时长不满足要求；在施工前未按规定对作业人员进行安全技术交底，双方未进行签字确认。	Ⅱ级 违章	500
76		采用新工艺、新技术、新材料、新设备的，未了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。	Ⅱ级 违章	500
十八	发包 与承 （分） 包 管理			
77		未对承（分）包单位开展过程监督和考核评价；未动态核查进场分包单位的人员、机具配备、技术管理等施工能力。	Ⅱ级 违章	500
78		违规承揽未经评估论证的QHSE风险与企业收益不对等的项目。	Ⅱ级 违章	500
79		违规承揽约定由合作单位承担工程项目管理员工资、现场经费等有可能导致丧失项目控制权的工程项目。	Ⅱ级 违章	500
80		违规承揽经安全风险评估存在重大安全风险而无力有效管控的高危项目。	Ⅱ级 违章	500
81		在签订承（分）包商合同、联合体内部协议时，未签订安全生产管理协议，未明确各自应承担的安全责任。	Ⅱ级 违章	500
十九	双重 预防 机制			
82		未建立健全安全监管部门归口管理、业务部门各负其责的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未加强组织协调和监督管理，未落实安全生产源头治理。	Ⅱ级 违章	500
83		其他业务部门未按照“谁主管，谁负责”的原则，负责其业务范围内安全风险辨识、评估及管控。	Ⅱ级 违章	500
84		工程项目每月未进行安全风险评估并动态调整安全风险等级。	Ⅱ级 违章	500
85		未落实较大及以上风险由所属单位进行管控、一般风险由项目（工厂）进行管控、低风险由班组管控。	Ⅱ级 违章	500
86		工程项目主要负责人每月未带队开展隐患排查，分管安全负责人	Ⅱ级 违章	500

		每月未按照规定带队开展隐患排查。		
87		工程项目安全生产监督管理部门每周未开展综合隐患排查。	Ⅱ级 违章	500
88		项目部安全生产监督部门未定期对区域责任人的安全生产履职情况开展监督检查，未保存检查记录。	Ⅱ级 违章	500
89		工程项目未建立健全反违章管理制度，未明确违章行为分类分级标准和违章行为处罚标准。	Ⅱ级 违章	500
90		违反中国能建《作业人员行为安全十项禁令》有关要求的行为。	Ⅱ级 违章	500
91		未对现场安全许可落实情况进行监督检查，未保存检查记录。	Ⅱ级 违章	500
92		隐患治理未按照要求落实整改闭环。	Ⅱ级 违章	500
二十	施工作业管理			
		勘察设计管理		
93		勘察、设计单位未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计。	Ⅱ级 违章	500
94		勘察单位未针对工程实际，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。	Ⅱ级 违章	500
95		职业病防护设施设计不符合国家职业卫生标准和卫生要求。	Ⅱ级 违章	500
96		设计单位未在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，未提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见。	Ⅱ级 违章	500
97		采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。	Ⅱ级 违章	500
98		会检意见中未对所审部分工程的安全性作出评价。	Ⅱ级 违章	500
99		设计单位提出设计变更时，对安全风险较大的变更可能引起的安全风险未提出评价意见。	Ⅱ级 违章	500
		机械设备与材料管理		
100		违规使用不符合安全标准、安全性能低下、职业病危害严重、危及安全生产以及未经检验或者检验不合格、国家明令淘汰、已经报废的老旧设备。	Ⅱ级 违章	500
101		违规使用无设计图、设计计算书、加工工艺图及未经专家论证和鉴定、不符合安全技术条件、自行研制用于特殊工程施工的非标设备。	Ⅱ级 违章	500
102		违规使用不符合技术标准、设计要求及产品批次、质量合格证、质量保证书、购货发票等任一项与进场材料不符的各类周转材料。	Ⅱ级 违章	500
103		违规使用或超范围使用人工挖孔灌注桩、竹（木）脚手架、扣件式钢管悬挑脚手架等工程建设领域国家和地方政府法律法规、政策、标准规定禁止、限制使用的落后技术工艺。	Ⅱ级 违章	500

104		施工机具设备操作场所未设置安全操作规程，未明确责任人，设备停用后未关机上锁。	Ⅱ级 违章	500
		消防管理		
105		在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；因施工等特殊情况需要使用明火作业的，未按照规定事先办理审批手续，未采取相应的消防安全措施。	Ⅱ级 违章	500
106		易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、设备用房、办公用房、宿舍等具有火灾危险的场所未配置灭火器。	Ⅱ级 违章	500
107		焊接、切割等动火作业前，未对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物未采用不燃材料对其覆盖或隔离。	Ⅱ级 违章	500
108		临时消防设施未与在建工程的施工同步设置；当永久性消防设施无法满足使用要求时，未增设临时消防设施，并定期对各类临时消防设施进行检查与保养。	Ⅱ级 违章	500
		施工用电		
109		施工用电开关箱不符合一机一闸一保护。	Ⅱ级 违章	500
110		施工现场临时办公、仓储等集装箱未设置防雷接地。	Ⅱ级 违章	500
111		施工现场的消火栓泵未采用专用消防配电线路，专用消防配电线路未自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且未保持不间断供电。	Ⅱ级 违章	500
112		电气设备不带电的外露可导电部分未与保护导体可靠连接。	Ⅱ级 违章	500
		桩基工程		
113		桩在自沉过程中压锤，未做好桩位、稳桩的观测；桩沉放时未设置固定桩位的导桩架，导桩架不牢固可靠；桩自沉结束，在准备压锤、沉桩前，抱桩器或稳桩平台未设置警戒范围。	Ⅱ级 违章	500
		基坑与高边坡工程		
114		路堑开挖时未逐级开挖逐级防护，未按设计设置排水设施。	Ⅱ级 违章	500
115		未按照自上而下的顺序进行开挖。	Ⅱ级 违章	500
116		人员上下高边坡、基坑未走专用通道。	Ⅱ级 违章	500
		脚手架工程		
117		作业层脚手板未铺满、铺稳、铺实、铺平并绑扎固定；采取单板铺设；脚手板探头长度大于 150 毫米。	Ⅱ级 违章	500
		模板工程及支撑体系		
118		预埋件和锚固点数量不足、紧固螺栓材料强度不足。	Ⅱ级 违章	500
119		翻模、爬（滑）模系统，爬升或顶推超压溢流阀未安装或失效。	Ⅱ级 违章	500
120		安装后模板、支撑构件间的相互位置不正确。	Ⅱ级 违章	500

		起重机械及起重吊装工程		
121		吊装前未检查吊车各安全装置，未正确选择吊具。	Ⅱ级 违章	500
122		吊装现场未设专人起重机指挥，起重机指挥无安装工作经验，未执行规定的指挥手势和信号。	Ⅱ级 违章	500
123		轨道式起重机两条轨道端部未做环形电气连接；未在较长轨道每隔 20 米设一组接地装置；接地电阻大于 4 欧姆。	Ⅱ级 违章	500
		水上（下）作业		
124		施工船舶上未配有足够的救生衣、救生圈和救生筏等救生设备，未配有足够的消防器材和油污水分离器等设施。	Ⅱ级 违章	500
125		抛锚作业未由专人指挥，未根据风向、潮流、水底底质等确定抛出锚缆长度和位置，未避开水下管线、构筑物及禁止抛锚区。	Ⅱ级 违章	500
126		船舶作业未划分安全通道，安全通道上障碍物未清理。	Ⅱ级 违章	500
127		船舶载运或者拖带超长、超高、超宽、半潜的船舶、海上设施或者其他物体航行，未采取拖拽部位加强、护航等特殊的安全保障措施。未按有关规定显示信号、悬挂标志。	Ⅱ级 违章	500
128		施工人员未与塔筒、机舱和叶轮保持安全距离，未站在潜在的坠落区域以外。	Ⅱ级 违章	500
129		上部塔筒和机舱安装时，施工人员未在下段塔筒内部，也没有位于法兰水平高度以下部位，直到塔筒或机舱就位。	Ⅱ级 违章	500
130		叶片就位时，作业人员未保持身体处于轮毂内部；叶片变桨时，作业人员未与其保持安全距离。	Ⅱ级 违章	500
		调试作业		
131		电气设备调试人员未对与已运行设备有联系的系统采取隔离措施，未设专人监护。	Ⅱ级 违章	500
132		运行屏上拆接线时未在端子排外侧进行，拆开的线未包好，没有注意防止误碰其他运行回路。	Ⅱ级 违章	500
133		试运行前，未制定安全技术措施，未对参加试运行人员进行安全技术交底，工器具和劳动防护用品未配备齐全。	Ⅱ级 违章	500
134		试运行阶段未执行经审批后的运行规程。	Ⅱ级 违章	500
135		试运行阶段未严格执行“两票三制”，作业时擅自操作试运行范围内设备或者扩大作业。	Ⅱ级 违章	500
136		调试期间各方协调不到位，缺陷处理不及时。	Ⅱ级 违章	500
137		未按批准的试验方案进行保护、联锁的试验和验收。	Ⅱ级 违章	500
138		备用电源、不停电电源及保安电源未能自动切换。	Ⅱ级 违章	500
		运营管理		
139		施工机械检修前，未悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌。	Ⅱ级 违章	500
140		在电气设备上工作未制定保证安全的制度措施，如工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护，以及工作间断、转移和终结等工作程序；未按要求执行“两票三制”。	Ⅱ级 违章	500

141		同一工作负责人同时执行两张及以上工作票。	Ⅱ级 违章	500
142		停电操作未按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关”的顺序依次进行,送电合闸操作未按相反的顺序进行;带负荷拉合隔离开关。	Ⅱ级 违章	500
143		线路的停、送电均未按照调度机构或线路运行维护单位的指令执行;约时停、送电。	Ⅱ级 违章	500
144		变更工作班成员或工作负责人时,未履行变更手续。	Ⅱ级 违章	500
145		在工作票停电范围内增加工作任务时,需变更或增设安全措施,未填用新的工作票。	Ⅱ级 违章	500
146		许可高压试验前,未将在同一电气连接部分其他检修工作暂停;在试验完成前许可其他工作。	Ⅱ级 违章	500
		安全防护与警示标志		
147		安全设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	Ⅱ级 违章	500
148		安全设施投资未纳入建设项目概算。	Ⅱ级 违章	500
149		建筑(构)物洞口、临边、交叉作业无防护或防护体刚度、强度不符合要求。	Ⅱ级 违章	500
150		垂直运输接料平台未设置安全门或无防护栏杆,进料口无防护棚。	Ⅱ级 违章	500
151		冰雪、霜冻、雨雾天气下未采取防滑、防寒、防冻等安全防护措施进行设备吊装、高处作业。	Ⅱ级 违章	500
152		未在可能发生事故的工作场所、工作岗位设置警示标志。	Ⅱ级 违章	500
		交通运输		
153		路基不坚实,路面不平坦,车道宽度和转弯半径未结合现场实际设计,也未兼顾施工和重大件运输要求。	Ⅱ级 违章	500
154		设备的运输未达到安全通行的要求,驾驶员未按照既定方案和路线行驶。	Ⅱ级 违章	500
二十一	应急管理			
155		未根据工程施工特点和作业范围,制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。	Ⅱ级 违章	500
156		未编制年度应急演练计划,并按要求对应急预案开展培训和演练。	Ⅱ级 违章	500
二十二	事故管理		Ⅱ级 违章	500
157		未按照“四不放过”的原则深挖事故根本原因,未严格事故责任认定和责任追溯,未落实改进和防范措施,同类事故再次发生。	Ⅱ级 违章	500
158		未建立事故报告程序,明确事故内外部报告的责任人、时限、要素内容等,并教育、指导从业人员严格按照规定要求报告事故相关情况。	Ⅱ级 违章	500
二十三	公司补充			

		房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）新增		
159		建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超（无）资质承揽工程；	I 级 违章	1000
160		深基坑、高边坡（一级、二级）施工未进行第三方监测；	I 级 违章	1000
161		危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土。	I 级 违章	1000
162		使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。	I 级 违章	1000
163		脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施，或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门；	I 级 违章	1000
164		高处作业吊篮超载使用，或安全锁失效、安全绳（用于挂设安全带）未独立悬挂。	I 级 违章	1000
165		在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。	I 级 违章	1000
166		未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志；	I 级 违章	1000
167		有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训。		
168		有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。	I 级 违章	1000
169		基坑周边堆载超过设计允许值；	I 级 违章	1000
170		无支护基坑（槽）周边，在坑底边线周边与开挖深度相等范围内堆载；	I 级 违章	1000
171		楼板、屋面和地下室顶板等结构构件或脚手架上堆载超过设计允许值。	I 级 违章	1000
172		使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，未校核其运行路线及作业位置承载能力；	I 级 违章	1000
173		在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处作业；	I 级 违章	1000
174		施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员。	I 级 违章	1000
		基础管理		
175		安全生产许可证未按规定延期承揽工程	II 级 违章	500
176		生产生活区选址未经勘察及安全评估	II 级 违章	500
177		场区内使用货车或报废客车载人	II 级 违章	500
178	雷霆 行动 自查 表	未贯彻落实国务院国资委风险提示函、公司主要领导批示要求、公司风险提示函等政府和上级单位要求。	II 级 违章	500

179		未开展脚手架、特种设备、危险作业等专项事故隐患专项排查	Ⅱ级 违章	500
180		未开展重大事故隐患排查整治	Ⅱ级 违章	500
181		未开展极端天气风险灾害排查情况，易燃建筑保温材料、违规用火用电、堵塞疏散通道等排查整治。	Ⅱ级 违章	500
182	本质 安全 管理 标准	项目负责人未签署安全承诺书，并公开张贴。	Ⅱ级 违章	500
183		个人安全防护用品、安全检验检测设备、安全防护设施、机械设备、脚手架、模板支架、临时用电设施及材料、构配件、机具、吊索具等未经安全验收投入使用。	Ⅱ级 违章	500
184	过程 达标 检查 表	未对现场职业危害因素进行辨识评估	Ⅱ级 违章	500
185		未对有毒、有害等危险场所采取预防或减少危害的措施	Ⅱ级 违章	500
186		外来人员进场，无安全培训或安全告知、安全交底，无专人陪同	Ⅱ级 违章	500
		特种设备		
187		特种设备未经检验或检验不合格。特种设备已被国家明令淘汰。特种设备已经报废。特种设备存在必须停用修理的超标缺陷。特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或达到报废条件未履行报废义务。特种设备超过规定参数、使用范围。特种设备或其安全附件、保护装置不符合安全技术规范。使用特种设备已被召回的（含生产单位主动召回、政府相关部门强制召回）。特种设备出现故障未全面检查消除隐患仍继续使用。使用被责令整改而未予整改的特种设备。特种设备发生事故不予报告而继续使用。	Ⅱ级 违章	500
		施工机具		
188		施工机械检修前未悬挂“禁止合闸，有人工作”警示牌。	Ⅱ级 违章	500
		水上（下）作业		
189		未按规定设置必要的安全作业区或警戒区	Ⅱ级 违章	500
190		水上作业施工船舶安全工作条件不符合要求未停止施工	Ⅱ级 违章	500
191		运输船舶无配载图，超航区运输	Ⅱ级 违章	500
192		工程船舶改造等未验算稳定性和结构强度	Ⅱ级 违章	500
193		水下爆破未经批准作业	Ⅱ级 违章	500
194		潜水作业未制定专人负责通讯和配气	Ⅱ级 违章	500

		承（分）包安全管理		
195		未依法依规与承(分)包单位签订承(分)包合同和安全生产协议。	Ⅱ级 违章	500
196		未制定安全管理制度和操作规程。	Ⅱ级 违章	500
197		项目主要负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员未经培训合格后持证上岗。	Ⅱ级 违章	500
198		未对施工作业人员实行实名制管理。	Ⅱ级 违章	500
199		新入场人员、转岗或重新上岗人员开展安全教育培训时长不满足规范要求。	Ⅱ级 违章	500
200		对参与施工的劳务分包人员未安排本单位专业管理人员进行统一指挥和安全管理。	Ⅱ级 违章	500
201		承(分)包单位自带的机械设备、安全防护用具、施工机具及配件未在进入施工现场前开展合格检查，未建立相应的资料档案。	Ⅱ级 违章	500
202		施工机械设备、安全防护用具、施工机具及配件，未设专人管理。	Ⅱ级 违章	500
203		施工机械设备、安全防护用具、施工机具及配件，未定期进行检查、维修和保养。	Ⅱ级 违章	500
204		施工机械设备、安全防护用具、施工机具及配件，未执行国家规定的报废制度。	Ⅱ级 违章	500
205		承(分)包单位未向作业人员提供符合标准要求的劳动防护用品并监督其正确使用。	Ⅱ级 违章	500
		危大工程		
206		未发布或更新发布危大工程清单。	Ⅱ级 违章	500
207		未按专家意见修订专项施工方案。	Ⅱ级 违章	500
208		未对修订后的专项施工方案重新履行审批程序。	Ⅱ级 违章	500
209		未通过专家论证的专项施工方案修改后未重新组织专家论证。	Ⅱ级 违章	500
210		因规划调整、设计变更等原因修改专项施工方案未按规定重新审核和论证。	Ⅱ级 违章	500
		起重机械及起重工器具		
211		未制定起重机械及起重工器具安全管理制度和操作规程。	Ⅱ级 违章	500
212		未从具备相应资质的单位租赁、采购起重机械。	Ⅱ级 违章	500
213		施工现场使用的起重机械无型式试验报告、制造许可证、产品质量合格证明。	Ⅱ级 违章	500
214		起重机械未经具有相应资质的检验机构检验合格即投入使用。	Ⅱ级 违章	500
215		起重机械的安装、改造、修理、拆卸单位不具备相应资质和安全生产许可证。	Ⅱ级 违章	500
216		承接的起重机械安装、拆卸作业超出其资质许可范围。	Ⅱ级 违章	500

217		起重机械安装、拆卸作业：未按规定编制、审批专项施工方案并交底。	Ⅱ级 违章	500
218		未对超过一定规模的起重机械安装、拆卸专项施工方案组织专家论证。	Ⅱ级 违章	500
219		未办理安装、拆卸安全施工作业票。	Ⅱ级 违章	500
220		未按照专项施工方案组织实施。	Ⅱ级 违章	500
221		未安排专职安全管理人员对起重机械安装、拆卸作业进行现场监督。	Ⅱ级 违章	500
222		起重工器具未经验收合格即投入使用。	Ⅱ级 违章	500
223		修复后未经鉴定合格即投入使用。	Ⅱ级 违章	500
224		未配备专(兼)职起重机械及起重工器具管理人员。	Ⅱ级 违章	500
225		未对起重机械及起重工器具进行定期检查、维护及保养。	Ⅱ级 违章	500
226		未对起重机械的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修。	Ⅱ级 违章	500
227		未在大风、暴雨雪、地震等自然灾害后对起重机械进行专项检查和维护。	Ⅱ级 违章	500
228		未按规定及时报废起重机械及起重工器具。	Ⅱ级 违章	500
229		未建立起重机械安全管理档案和起重工器具安全管理台帐。	Ⅱ级 违章	500
		临时用电		
230		未建立临时用电管理制度和安全操作规程。	Ⅱ级 违章	500
231		临时用电设备、材料不符合国家或行业相关产品质量技术标准。	Ⅱ级 违章	500
232		未编制临时用电组织设计(施工方案)。	Ⅱ级 违章	500
233		未按经批准的临时用电组织设计(施工方案)实施。	Ⅱ级 违章	500
234		未对参与临时用电设施安装、拆除人员进行安全技术交底。	Ⅱ级 违章	500
235		安装、运行、维护临时用电设施的作业人员未取得电工操作资格证并持证上岗。	Ⅱ级 违章	500
236		临时用电设施未经验收合格即投入使用。	Ⅱ级 违章	500
237		未明确临时用电专业管理人员。	Ⅱ级 违章	500
238		未对现场施工用电设施实施日常维护和定期检查。	Ⅱ级 违章	500
239		未在大风、暴雨雪、地震等自然灾害后对临时用电设施进行专项检查和维护。	Ⅱ级 违章	500
240		未建立临时用电安全管理档案。	Ⅱ级 违章	500

		脚手架		
241		未建立脚手架管理制度。	Ⅱ级 违章	500
242		脚手架材料及构配件进场使用前未组织验收。	Ⅱ级 违章	500
243		现场使用不合格的脚手架材料、构配件。	Ⅱ级 违章	500
244		脚手架摆设、拆除作业人员未经培训考核合格取得特种作业人员操作资格证并持证上岗。	Ⅱ级 违章	500
245		脚手架搭设、拆除作业未按规定编制、审批专项施工方案并交底。	Ⅱ级 违章	500
246		未严格按照专项施工方案组织实施。	Ⅱ级 违章	500
247		未安排专职安全管理人员进行现场监督。	Ⅱ级 违章	500
248		未对超过一定规模的脚手架拆作业专项施工方案组织专家论证。	Ⅱ级 违章	500
249		脚手架投入使用前未经相关管理部门及使用单位验收合格并挂牌。	Ⅱ级 违章	500
250		未对在用脚手架架体结构、连墙件及支撑体系等进行日常维护和定期检查。	Ⅱ级 违章	500
251		未在大风、暴雨雪、地震等自然灾害后对脚手架进行专项检查并重新验收。	Ⅱ级 违章	500
252		未建立脚手架管理台帐。	Ⅱ级 违章	500
		安全设施		
253		未制定安全设施管理制度。	Ⅱ级 违章	500
254		未从具备相应资质的单位采购安全设施。	Ⅱ级 违章	500
255		采购或制作的安全设施不符合相关法规及标准要求。	Ⅱ级 违章	500
256		安全设施未经验收合格即投入使用。	Ⅱ级 违章	500
257		挪动或拆改安全设施前，未经主管部门同意并采取有效的临时安全措施。	Ⅱ级 违章	500
258		未对安全设施进行日常维护和定期检查。	Ⅱ级 违章	500
259		未在大风、暴雨雪、地震等自然灾害后对安全设施进行检查、修理完善并重新验收。	Ⅱ级 违章	500
260		未建立安全设施管理台帐。	Ⅱ级 违章	500
		临时消防设施		
261		未建立临时消防设施安全管理制度。	Ⅱ级 违章	500
262		未从具备相应资质的单位采购、租赁临时消防设施，现场设置的临时消防设施不符合相关法规和标准要求。	Ⅱ级 违章	500

263		临时消防设施未经验收合格即投入使用。	Ⅱ级 违章	500
264		未安排专人负责临时消防设施日常管理。	Ⅱ级 违章	500
265		未对现场临时消防设施进行日常维护和定期检查。	Ⅱ级 违章	500
266		未建立临时消防设施管理台帐。	Ⅱ级 违章	500
		交通运输		
267		施工道路未经质量验收或验收不合格便投入使用。	Ⅱ级 违章	500
268		道路坡比过大、转弯半径过小、路面凹凸不平，不符合设计和规范要求。	Ⅱ级 违章	500
269		道路两侧山体存在泥石流、滑坡、滚石风险，无防护措施和警示标志。	Ⅱ级 违章	500
270		道路转弯、临悬崖、深沟等危险路段，无防护桩、警示标志。	Ⅱ级 违章	500
271		路面存在路面开裂、塌陷、塌方，未消除隐患。	Ⅱ级 违章	500
272		运输车辆未年检、无年检标志。	Ⅱ级 违章	500
273		运输车辆刹车制动系统失灵，未修复。	Ⅱ级 违章	500
274		运输车辆轮胎磨损严重或漏气、爆胎，未更换。	Ⅱ级 违章	500
275		驾驶司机无驾驶证、驾驶证失效、驾驶非准驾车型。	Ⅱ级 违章	500
276		酒后驾驶、疲劳驾驶、人员超载、超速驾驶。	Ⅱ级 违章	500
277		大型设备运输，未制定运输方案、未经审批便实施运输。	Ⅱ级 违章	500
278		大型设备运输，未落实防碰撞、防倾倒、防溜车、防打滑等安全防护措施、措施不到位。	Ⅱ级 违章	500
279		大型设备运输作业，无专人监护。	Ⅱ级 违章	500
280		设备装车、卸车起重作业，违反起重作业操作规程，无专人监护。	Ⅱ级 违章	500
281		运输设备、材料、工器具等，未绑扎牢固，存在掉落风险。	Ⅱ级 违章	500
282		运输渣土、水泥、施工垃圾等，未苫盖，存在跑冒滴漏现象。	Ⅱ级 违章	500
		作业人员行为违章		
283		未正确佩戴安全帽进入施工现场。	Ⅱ级 违章	500
284		未正确使用安全带从事高处作业。	Ⅱ级 违章	500
285		未持证从事特种作业。	Ⅱ级 违章	500
286		使用未经验收合格并挂牌的脚手架。	Ⅱ级 违章	500

287		擅自拆除或移动安全设施。	Ⅱ级 违章	500
288		通过抛掷方式传递工器具及材料。	Ⅱ级 违章	500
289		在操作机械设备时使用移动终端。	Ⅱ级 违章	500
290		使用不合格或超过检测周期的电动工器具、起重工器具。	Ⅱ级 违章	500
291		重点防火区域动火作业未办理动火作业票、未落实防火措施。	Ⅱ级 违章	500
292		从事临近带电体作业和水上、水下作业等应办理作业票的危险作业，未办理安全施工作业票。	Ⅱ级 违章	500
293		有限空间作业未办理安全施工作业票、无防中毒窒息措施、无防触电措施、无防爆措施、无人监护、盲目施救。	Ⅱ级 违章	500
294		基坑掏挖作业。	Ⅱ级 违章	500
295		深基坑开挖未办理安全施工作业票、无坍塌防护措施。	Ⅱ级 违章	500
296		无施工方案施工、无安全技术交底施工、擅自改变施工方案和工艺流程、擅自扩大工作范围作业。	Ⅱ级 违章	500
297		不遵守安全操作规程，违规操作机械、设备及工器具。	Ⅱ级 违章	500
298		风机吊装		
299		参加风力发电机组吊装的全体人员未严格遵守安全规程。	Ⅱ级 违章	500
300		施工用电未采用三相五线制或直埋电缆敷设深度不足。	Ⅱ级 违章	500
301		风电场危险区域未设置安全防护设施及警示标志。	Ⅱ级 违章	500
302		坑、沟、孔洞未敷设盖板或设置围栏、警示标志。	Ⅱ级 违章	500
303		机组安装完成后未测量叶片根部至底部引雷通道阻值。	Ⅱ级 违章	500
304		塔筒上段与机舱未连续安装。	Ⅱ级 违章	500
305		底部塔架安装后未立即连接接地网。	Ⅱ级 违章	500
306		高处作业人员未系安全带或地面人员未戴安全帽。	Ⅱ级 违章	500
307		起吊塔筒吊具不齐全或起吊点未保持水平。	Ⅱ级 违章	500
308		起吊机舱时未配备对讲机或导向绳。	Ⅱ级 违章	500
309		起吊桨叶时未使用专用吊具或护板。	Ⅱ级 违章	500
310		塔架、机舱等部件吊装风速未满足技术要求。	Ⅱ级 违章	500
311		风机基础混凝土、二次灌浆浇筑，养护时间未到，强度未达到设计要求，开始吊装作业	Ⅱ级 违章	500
312		主吊站位区域地基未处理、或地基承载力不满足吊装要求，开始	Ⅱ级	500

		吊装作业	违章	
313		锚板水平度不达标，未处理，开始吊装作业。	Ⅱ级 违章	500
314		未进行土建交安装中间交接验收或验收手续不全，开始吊装作业	Ⅱ级 违章	500
315		主吊组装、拆卸作业，高出作业人员未规范系挂安全带	Ⅱ级 违章	500
316		履带吊带载行走，行走道路未处理坚实平整。	Ⅱ级 违章	500
317		塔筒放置地面，未采取防滚动措施。	Ⅱ级 违章	500
318		力矩泵、拉伸泵、力矩扳手、拉伸器，未经校验合格投入使用	Ⅱ级 违章	500
319		未按厂家技术要求紧固螺栓、未按经厂家确认的力矩表分次打力矩值	Ⅱ级 违章	500
320		未按设计要求确定塔筒门方向，钢平台、一段塔筒方向错误	Ⅱ级 违章	500
321		一段塔筒就位后，塔筒门到地面无梯子，或梯子不合格	Ⅱ级 违章	500
322		塔筒吊装就位后，力矩值未达标，主吊摘钩。	Ⅱ级 违章	500
323		塔筒吊装前，上部平台放置材料、工器具，未绑扎固定，存在坠落风险	Ⅱ级 违章	500
324		风速超过厂家安全技术要求，仍冒险吊装或从事高空作业	Ⅱ级 违章	500
325		吊装上段塔筒前，未按厂家安全技术要求安装扰流条	Ⅱ级 违章	500
326		高处作业人员上下塔筒，未佩戴安全带并规范使用防坠器	Ⅱ级 违章	500
327		轮毂就位后，叶轮组装前，未采取有效的固定措施	Ⅱ级 违章	500
328		叶片卸车过程中，作业人员站在叶片与支架中间。	Ⅱ级 违章	500
329		叶片与轮毂对接过程中，人员站在轮毂与叶片中间。	Ⅱ级 违章	500
330		叶片与轮毂组装完成后，叶轮吊装前，未采取有效的防风、防倾倒措施。	Ⅱ级 违章	500
331		叶轮吊装前，未进行安全技术交底和安全条件检查（风速、天气预报、主吊及钢丝绳、吊带、吊具、吊点及吊座板螺栓紧固力矩、叶片角度、叶轮力矩或拉伸验收、揽风绳、辅吊溜尾、如使用双吊带兜吊还应检查左右两个叶片变桨锁是否锁定）	Ⅱ级 违章	500
332		叶轮吊装就位后，未按厂家安全技术要求完成螺栓安装、力矩未打到规定值，过早摘钩。	Ⅱ级 违章	500
333		叶轮未安装完成、轮毂未锁定，作业人员进入轮毂内作业。	Ⅱ级 违章	500
334		主吊摘钩前，机舱内作业人员擅自操作偏航或松开轮毂刹车进行盘车。	Ⅱ级 违章	500
335		机舱内作业人员离开机舱前，未完成轮毂螺栓安装、螺栓力矩未达到规定值、未将叶片角度调整至抗涡激共振状态并松开主轴刹	Ⅱ级 违章	500

		车盘并		
336		拆解扰流条、溜尾绳套、揽风绳套等，下方未采取警戒隔离措施。	Ⅱ级 违章	500
337		风机调试		
338		试运阶段未严格执行“两票三制”。	Ⅱ级 违章	500
339		调试大纲、调试措施、试验方案未按规定报批或未按批准的措施实施。	Ⅱ级 违章	500
340		未向相关人员进行安全技术交底或未检查安全条件。	Ⅱ级 违章	500
341		试运期间运行规程未经审批。	Ⅱ级 违章	500
342		调试作业时未保持可靠通信或未落实禁止单独作业要求。	Ⅱ级 违章	500
343		变桨系统调试时未切断电源。	Ⅱ级 违章	500
344		光伏作业		
345		坠落高度 $\geq 2\text{m}$ 的高处作业（临边作业）未设防护栏杆或封闭措施	Ⅱ级 违章	500
346		山地光伏车辆作业前未确认路基安全，临空边缘未设防护	Ⅱ级 违章	500
347		屋顶光伏采光井或采光带未采取安全措施	Ⅱ级 违章	500
348		屋顶光伏彩钢瓦屋顶局部多层叠放光伏组件超承载力限值	Ⅱ级 违章	500
349		在轻质型材等强度不足的屋面上作业未搭设防护设施	Ⅱ级 违章	500
350		水上光伏安装或牵引锚固时未穿戴救生衣	Ⅱ级 违章	500
351		水上作业平台未设防护栏杆或未满铺脚手板	Ⅱ级 违章	500
352		水上高处作业人员未佩戴和正确使用安全带。	Ⅱ级 违章	500
353		水上运输船、水上作业平台未经验收投入使用。	Ⅱ级 违章	500
354		水上运输船、水上作业平台无临边防护，或临边防护设置不规范，起不到防护作用。	Ⅱ级 违章	500
355		水上运输船超载运输。	Ⅱ级 违章	500
356		水上运输船未明确额定载重量	Ⅱ级 违章	500
357		水上运输船装载设备、材料过多，放置不平稳、绑扎不牢固，导致船体倾斜，存在船体倾翻或设备、材料落水隐患。	Ⅱ级 违章	500
358		装卸吊运管桩、光伏组件，未使用专用吊具、未绑扎固定、使用存在安全隐患的吊具索具、歪拉斜吊。	Ⅱ级 违章	500
359		打桩机操作人员违规操作，导致管桩被提起后从桩锤夹具内脱落。	Ⅱ级 违章	500

备注：字体加粗的条款同时属于住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》重大事故隐患判定标准。

二、质量问题

序号	违章类别	问题（隐患）及违章描述	违章等级	处罚标准
一	法律法规和管理制度			
1		未按规定办理工程质量监督手续。	I 级违章	1000
2		勘察设计违反工程建设强制性标准，设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备未注明规格、型号、性能等技术指标。	I 级违章	1000
3		未按设计要求施工，或擅自修改工程设计、偷工减料。	I 级违章	1000
4		将未经检验或检验不合格的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土投入使用。	I 级违章	1000
5		未实行质量三检制和举牌验收制，上道工序未经验收合格即转入下道工序。	I 级违章	1000
6		质量检验、试验检测等人员未按要求取得从业资格。	I 级违章	1000
7		未按要求进行试验检测，试验检测数据和资料弄虚作假。	I 级违章	1000
8		建筑工程未经竣工验收或验收不合格即交付使用，未按要求及时修复质量缺陷。	I 级违章	1000
9		未进行全过程质量策划，未开展质量风险分级管控和质量通病防治工作。	I 级违章	1000
10		迟报、谎报或瞒报质量事故或严重质量事件，未妥善处置质量事件，未及时消除负面影响。	I 级违章	1000
二	管理制度			
11		未在工程项目承（分）包合同中约定质量责任，未签订质量协议并统一管理。	II 级违章	500
12		未建立质量法律法规、标准规范清单和文本数据库，未及时更新发布。	II 级违章	500
13		未建立质量管理体系、质量管理制度不全面或缺少相关方审批。	II 级违章	500
14		未建立质量管理机构，未明确质量管理人员岗位职责。	II 级违章	500
15		未开展常态化质量隐患排查，未及时处理现场发现的质量问题。	II 级违章	500
16		未及时向质量监督机构申请开展阶段性监督检查，各阶段监检文件不全。	II 级违章	500
17		项目未在开工三个月内编制并审批通过工程项目全面创优策划；未按照策划实施创优计划；创优计划节点目标实际完成情况相比	II 级违章	500

		策划内容滞后三个月以上，且未采取有效纠偏措施。		
18		未实行首件样板制，未制定首件样板计划，未明确样板项目、制作时间、内容、工艺、流程、责任人和验收要求。	Ⅱ级 违章	500
19		关键工序、隐蔽工程和重点部位等验收不认真，举牌验收牌记录信息不全面。	Ⅱ级 违章	500
20		未落实设计质量责任，未进行设计交底或设计交底不充分、不认真，设计人员未参加必要的专项方案论证。	Ⅱ级 违章	500
21		未签订设备监造合同，未按计划实施监造，未编制监造报告，主要设备监造人员未取得相应资质。	Ⅱ级 违章	500
22		未提供设备技术文件、检验报告、认证证书或试验报告等必要文件。	Ⅱ级 违章	500
23		未建立检测试验台账，检验试验计划内容不齐全、检测试验参数不齐全。	Ⅱ级 违章	500
24		工程建设过程中相关技术指标数据误差超出规定的限值。	Ⅱ级 违章	500
25		未对质量检查员、施工人员、材料试验及检测人员、关键技术人员等进行教育培训。	Ⅱ级 违章	500

三、环境问题

序号	违章类别	问题（隐患）及违章描述	违章等级	处罚标准
一	法律法规和管理制度			
1		工程建设违反“三同时”要求，防治污染的设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。	I级违章	1000
2		未按要求开展环评、环保验收、环境影响后评价工作，未办理排污许可证，且在未取得前述审批或许可的情况下擅自开工或投入使用。	I级违章	1000
3		违法从事自然资源开发、交通基础设施建设及其他开发建设活动，造成生态环境破坏。	I级违章	1000
4		非法排放、倾倒、处置固体废弃物或危险废物。	I级违章	1000
5		从事可能造成集中式生活饮用水水源取水中断，或对环境敏感区造成重大不利影响的违法行为。	I级违章	1000
6		未进行全过程环保策划，未开展环境风险分级管控。	I级违章	1000
7		未建立能源消耗和污染物排放统计监测台账，未全面、真实、准确报送相关数据。	I级违章	1000
8		主要污染物排放总量超过控制指标。	I级违章	1000
9		未按要求编制突发环境事件应急预案，未开展应急演练；违反重污染天气应急预案有关规定。	I级违章	1000
10		迟报、谎报或瞒报突发环境事件或节能环保违法违规事件，未妥善处置事件，未及时消除负面影响。	I级违章	1000
二	管理制度			
11		未在工程项目承（分）包合同中约定环保节能责任，实施统一管理。	II级违章	500
12		未建立环保节能法律法规、标准规范清单和文本数据库，未及时更新发布。	II级违章	500
13		未建立环保管理体系、环保管理制度不全面或缺少相关方审批。未制定大气污染、水污染、噪音污染、固废污染防治规章制度、控制方案，环保专项策划、技术方案中相关防治措施针对性不强、可操作性不强，未按措施执行。	II级违章	500
14		未开展常态化环境隐患排查，未制定专项工作计划，未明确排查范围、频次、方式、要求，未建立环境隐患信息台账。	II级违章	500
15		未制定、实施环保节能教育培训计划，未建立完整规范的绿色施工、环保节能教育档案。	II级违章	500

16		未制定工程项目绿色施工措施，未将节能与能源的利用、节材与材料的利用、节水与水资源的利用、节地与施工用地保护、环境保护、水土保持等要求纳入施工组织设计，或相关措施可操作性不强，或未按措施执行。	Ⅱ级 违章	500
17		项目部未设置节能环保专（兼）职管理岗位，未明确项目环境管理岗位对应的岗位职责。	Ⅱ级 违章	500
18		环保和节能减排专项资金未落实，未建立专项资金台账。	Ⅱ级 违章	500
19		未编制建筑垃圾处理方案，未采取污染防治措施；城市建筑垃圾交由无资质单位运输或未签订建筑垃圾清运合同。	Ⅱ级 违章	500
三	现场 管理			
		大气污染		
20		车辆运输物料未覆盖导致遗撒产生扬尘。	Ⅱ级 违章	500
21		建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清理。	Ⅱ级 违章	500
22		装卸物料、砂石加工、混凝土拌合等区域未按要求进行全密闭措施。	Ⅱ级 违章	500
23		露天开挖、洞室爆破作业未按要求采取降尘措施。	Ⅱ级 违章	500
24		弃渣场、填埋场无序堆放产生扬尘。	Ⅱ级 违章	500
25		施工现场未采取有效防尘降尘措施。	Ⅱ级 违章	500
26		喷漆、镀锌、焊接作业产生有机废气、烟尘等超标排放。	Ⅱ级 违章	500
27		参建车辆、非道路移动机械、参建船舶无法定要求的合格环保（防污）文件、标志、标牌，尾气排放超标。	Ⅱ级 违章	500
28		大气污染物超出生产单元所在地环境监测、在线监测限值。	Ⅱ级 违章	500
29		施工、运营现场违规焚烧各类废弃物。	Ⅱ级 违章	500
		水污染		
30		参建车辆、非道路移动机械、参建船舶无法定要求的合格环保（防污）文件、标志、标牌，尾气排放超标。	Ⅱ级 违章	500
31		大气污染物超出生产单元所在地环境监测、在线监测限值。	Ⅱ级 违章	500
32		施工、运营现场违规焚烧各类废弃物。	Ⅱ级 违章	500
		固废污染		
33		施工期间废油、废液未按照要求处理。	Ⅱ级 违章	500
34		运营期间储能、发电设备管理不善造成漏油漏液或释放其他有害物质。	Ⅱ级 违章	500
		危废污染		
35		废油漆桶、漆渣等露天堆放，未分区标识、未设置防雨、防风、	Ⅱ级 违章	500

		防渗等措施。		
36		将危险废物混入非危险废物中贮存，或者未设置危险废物识别标志。	Ⅱ级 违章	500
37		未将危险废物存放在专门的危险废物暂存间，或暂存间不符合相关要求。	Ⅱ级 违章	500
38		未按照规定建立危险废物保管台账并如实记录。	Ⅱ级 违章	500
39		未按要求建立并保存第三方处置污染物的类别、数量及污染物去向台账。	Ⅱ级 违章	500
		海上作业污染		
40		海上专业平台、参建船舶未配备配置防污设备器材或设备器材不能正常工作导致污水、垃圾排放入海。	Ⅱ级 违章	500
41		未集中收集船舶垃圾及废弃物，船舶垃圾未完全收集运输至陆地处理。	Ⅱ级 违章	500
42		陆上作业产生废水废物未经处理直排入大海。	Ⅱ级 违章	500
		其他污染		
43		电厂、电站、输电线路、设备车间距离村庄、住户、办公场所较近，施工、运营期间大气、噪声、电磁场、光污染超过规定限值。	Ⅱ级 违章	500